



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Προϋπ **42.500** Ευρώ
Πηγή **Σ.Α.Τ.Α**
Χρήση **2016**

(με Φ.Π.Α. 23 %)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Σκυροδέματα

1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.1	OIK3214	m3	74,8	90,00	6.732,00
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.2	OIK3213	m3	9,8	84,00	824,88
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	1.3	OIK3873	Kgr	4.500,0	1,07	4.815,00
4	Δομικά πλέγματα B500C	1.4	OIK3873	Kgr	21,6	1,01	21,84
5	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	1.5	OIK3801	m2	306,5	13,50	4.137,48

Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα 16.531,20

Ομάδα Αργολιθοδομές

1	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	2.1	OIK4503	m2	68,8	13,50	928,53
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων	2.2	OIK4207	m3	13,4	73,00	974,55
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, μίας ορατής όψεως	2.3	OIK4206	m3	50,0	67,00	3.350,00
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	2.4	OIK4501	m2	108,4	9,00	975,60
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	2.5	OIK7102	m2	150,0	11,20	1.680,00

Άθροισμα ομάδας Αργολιθοδομές 7.908,68

Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	3.1	OIK2112	m3	40,4	2,80	113,20
---	--	-----	---------	----	------	------	--------

2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	3.2	ΟΙΚ2117	m3	27,0	22,50	606,38
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	3.3	ΟΙΚ2162	m3	67,4	4,50	303,21
Αθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις							1.022,79

Αθροισμα εργασιών	25.462,67
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	4.583,28
Σύνολο	30.045,95
Απρόβλεπτα 15 %	4.506,90
Αναθεωρήσεις	-
Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	34.552,85
Φ.Π.Α. 23 %	7.947,15
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	42.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 29-3-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 29-3-2016

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός