



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έργο **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Προυπ **74.000,00 Ευρώ**

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή **ΤΑΠ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**
Χρήση **2018**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την κατασκευή έργων αντιστήριξης οδών υπό κατάρρευση σε περιοχές εντός σχεδίου – εντός οικισμού του Δήμου Σητείας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις σε 11 σημεία του Δήμου, όπως περιγράφονται κατωτέρω :

1. Πέτρινο τοιχίο στα Μέσα Μουλιανά.
2. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στα Μέσα Μουλιανά
3. Οπλισμένο κατάστρωμα δημοτικού δρόμου στα Μέσα Μουλιανά
4. Πέτρινο τοιχίο στη Σφάκα
5. Οπλισμένο κατάστρωμα δημοτικού δρόμου στη Σφάκα.
6. Οπλισμένο κατάστρωμα δημοτικού δρόμου στη Σφάκα.
7. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στο Αρνικό.
8. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στην Κάτω Επισκοπή.
9. Πέτρινο τοιχίο στην οδό Παντογάλων στη Σητεία.
10. Πέτρινο τοιχίο στο Καρύδι.
11. Τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος στους Πεύκους.

Στη δαπάνη του έργου έχει προβλεφθεί και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων των οδών όπου αυτό απαιτείται.

- Τα οπλισμένα καταστρώματα των οδών αγκυρώνονται σε δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος.
- Τα πέτρινα τοιχία θεμελιώνονται επί δοκών οπλισμένου σκυροδέματος.
- Τα τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος εδράζονται σε θεμέλια εσωτερικά των οδών.
- Όλες οι ακριβείς κατασκευαστικές διαστάσεις και λεπτομέρειες θα παραδοθούν στον ανάδοχο του έργου από την Υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **74.000,00 € με Φ.Π.Α.**, προέρχεται από ΤΑΠ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με ΚΑ 30-7323.007.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ :
ΣΗΤΕΙΑ 30-11-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ :
ΣΗΤΕΙΑ 30-11-2017

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός