



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων, για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδαςΣΧΕΤ	1.1	ΟΙΚ2272Α	m2	90,3	7,00	632,10
2	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.2	ΟΙΚ2275	m2	29,4	16,80	493,42
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.3	ΟΙΚ2236	m2	47,0	7,90	370,98
4	Καθαίρεση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40X50 cm πλήρης ΣΧΕΤ	1.4	ΗΛΜ8160.1	τεμαχ	2,0	50,00	100,00
5	Καθαίρεση Νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων περίπου 50X68 cm πλήρηςΣΧΕΤ	1.5	ΗΛΜ8160.4	τεμαχ	1,0	60,00	60,00
6	Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πίεσεως, "Ευρωπαϊκού"(καθημένου) τύπουΣΧΕΤ	1.6	ΗΛΜ 14	τεμαχ	3,0	50,00	150,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.7	ΟΙΚ2162	m3	150,0	19,50	2.925,00

Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις 4.731,50

Ομάδα Σκυροδέματα

1	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυροδέμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	2.1	ΟΙΚ3213	m	32,0	19,70	631,19
2	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C	2.2	ΟΙΚ3873	Kgr	100,0	1,07	107,00

3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.3	OIK3213	m3	52,5	84,00	4.410,00
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.4	OIK3811	m2	15,0	22,50	337,50
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	2.5	OIK3873	Kgr	770,0	1,01	777,70
6	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.6	OIK3214	m3	2,0	106,00	212,00
7	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	2.7	OIK3213	m	61,0	16,80	1.024,46
8	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	2.8	ΟΔΟ2921	m	200,0	9,60	1.920,00
9	ΠΙΘΑΡΙ ΠΗΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ	2.9		τεμαχ	5,0	100,00	500,00
10	ΠΙΘΑΡΙ ΠΗΛΙΝΟ ΜΙΚΡΟ	2.10		τεμαχ	5,0	70,00	350,00
Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα							10.269,85

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά)	3.1	OIK7331	m2	17,0	31,50	535,50
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	3.2	OIK7326.1	m	109,0	4,50	490,68
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	3.3	OIK7335	m2	22,5	18,00	404,10
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά)	3.4	OIK7326.1	m2	92,6	33,50	3.103,44
5	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά)	3.5	OIK7531	m2	7,0	78,50	549,50
6	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	3.6	OIK7316	m2	260,0	13,50	3.510,00

7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ΣΧΕΤ	3.7	ΟΙΚ7312	m2	128,0	28,00	3.584,00
8	Μεμβράνη προστασίας και ασφάλειας	3.8	ΟΙΚ7609.2	m2	13,7	21,00	287,28
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	3.9	ΟΔΟ4110	m2	106,0	1,20	127,20
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.10	ΟΔΟ4521B	m2	106,0	7,75	821,50
Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις							13.413,20

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	4.1	ΟΙΚ7934	m2	48,2	14,00	674,10
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	4.2	ΟΙΚ4622.1	m2	91,5	19,50	1.783,66
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	4.3	ΟΙΚ7735	m2	375,6	1,70	638,45
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	4.4	ΟΙΚ4623.1	m2	96,3	33,50	3.226,05
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε	4.5	ΟΙΚ7767.8	m2	170,6	10,10	1.723,57
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	4.6	ΟΙΚ7121	m2	375,6	13,50	5.070,06
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλι	4.7	ΟΙΚ7767.8	m2	727,4	9,00	6.546,51
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							19.662,40

Ομάδα Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1	Περίφραξη με τάβλες αλουμινίου	5.1	ΟΔΟ2652	m	20,0	93,00	1.860,00
2	Δίφυλλες θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο και με θερμοδιακοπή.ΣΧΕΤ	5.2	ΟΙΚ6502	m2	8,7	245,00	2.136,40
3	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο με θερμοδιακοπή	5.3	ΟΙΚ6502	m2	21,8	178,00	3.876,84
4	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 ΣΧΕΤ	5.4	ΟΙΚ6501	τεμαχ	4,0	1.270,00	5.080,00
5	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 ΣΧΕΤ	5.5	ΟΙΚ6501	τεμαχ	4,0	2.035,00	8.140,00
6	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	5.6	ΟΙΚ6441	Kgr	100,0	2,70	270,00
7	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	5.7	ΟΙΚ6448	m2	177,0	3,05	539,85
8	Μεταλλικές θύρες περίφραξης	5.8	ΟΙΚ6236	m2	4,0	100,00	400,00
9	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	5.9	ΟΙΚ6541	τεμαχ	4,0	34,50	138,00
Άθροισμα ομάδας Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							22.441,09

Ομάδα Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)

1	Πλήρες σετ ειδών υγιεινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ	6.1	ΗΛΜ 14	τεμαχ	2,0	1.800,00	3.600,00
2	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος η χωνευτή	6.2	ΗΛΜ 20	τεμαχ	1,0	293,28	293,28
3	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 3 Kg	6.3	ΗΛΜ 19	τεμαχ	3,0	24,06	72,18
4	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 24.000BTU/H	6.4	ΗΛΜ729.01.03	τεμαχ	2,0	900,00	1.800,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 12.000btu/h	6.5	ΗΛΜ729.01.03	τεμαχ	3,0	700,00	2.100,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα ΣΧΕΤ	6.6	ΗΛΜ24	τεμαχ	1,0	1.000,00	1.000,00
7	Προσαρμογή ηλεκτρικής εγκατάστασης	6.7		τεμαχ	1,0	1.200,00	1.200,00
Άθροισμα ομάδας Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)							10.065,46

Αθροισμα εργασιών	80.583,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	14.505,03
Σύνολο	95.088,53
Απρόβλεπτα 15 %	14.263,09
Αναθεωρήσεις	-
Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	109.351,62
Φ.Π.Α. 24 %	26.244,38
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	135.596,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 4-5-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 4-5-2018

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ
Αρχ/νας Μηχανικός