

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Σκυροδέματα

1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.1	OIK3215	m3	142,6	95,00	13.544,15
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2	OIK3214	m3	35,5	90,00	3.192,30
3	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	1.3	OIK3801	m2	460,3	13,50	6.214,05
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	1.4	OIK3873	Kgr	316,7	1,01	319,89
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	1.5	OIK3873	Kgr	10.819,3	1,07	11.576,60
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.6	OIK2112	m3	391,1	2,80	1.094,97
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.7	OIK2162	m2	346,3	4,50	1.558,26
Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα							37.500,22

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως (ΣΧΕΤ)	2.1	OIK4212	m3	70,1	70,00	4.907,00
---	--	-----	---------	----	------	-------	----------

2	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	2.2	ΟΙΚ7102	m2	140,2	11,20	1.570,24
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							6.477,24

Άθροισμα εργασιών	43.977,46
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	7.915,94
Σύνολο	51.893,40
Απρόβλεπτα 15 %	7.784,02
Αναθεωρήσεις	-
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	59.677,42
Φ.Π.Α. 24 %	14.322,58
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	74.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 30-11-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΣΗΤΕΙΑ 30-11-2017

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΘΗ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός