



Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Δ '
ΧΡΗΣΗ :ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	1 ΑΤΟΜΟ / **9.00μ²** $E_{ΔΑΠΕΔ}$ 1 ΑΤΟΜΟ / **5.00μ²** $E_{ΔΑΠΕΔ}$	22 ΑΤΟΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	**0,90 μ**	1.10 μ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ:	1 ΕΞΟΔΟΣ	1 ΕΞΟΔΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤ. ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	30 μ.	19.20 μ.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ :	12 μ.	
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :	18 μ.	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ:	2.000 μ².	**Π3** 343,40 μ²

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
- ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
- ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
- ΟΡΙΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Δ '
ΧΡΗΣΗ :ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	1 ΑΤΟΜΟ / **9.00μ²** $E_{ΔΑΠΕΔ}$	ΟΡΟΦΟΣ: 22 ΑΤΟΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ: 22 ΑΤΟΜΑ 44 ΑΤΟΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	**0,90 μ**	1.10 μ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ:	2 ΕΞΟΔΟΙ	3 ΕΞΟΔΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤ. ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	45 μ.	24.20 μ.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ :	18 μ.	
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :	18 μ.	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ:	2.000 μ²	**Π3** 343,40 μ²

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΤ / Σ1
ΧΡΗΣΗ : ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΘ.ΠΥΡ/ΣΙΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	1 ΑΤΟΜΟ / ΚΑΘΙΣΜΑ	43 ΑΤΟΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	0.90 μ.	0.90 μ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ:	2 ΕΞΟΔΟΙ	2 ΕΞΟΔΟΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤ. ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ	45 μ.	
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	Σ1-Σ2: 30 λεπτά	

ANTHOULA LANTZANAKI
29.04.2022 08:49



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

"ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
με Α.Β.Κ. 43 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 118 της πολης ΣΗΤΕΙΑΣ (κεντρική πλατεία) "

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧ.
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π.01 ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ :	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 18 - 11363 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6465060 & 210-6468226 - E-MAIL : info@dv-architects.gr
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 4446 - Α.Φ.Μ. 099810556 - Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ